

**Laden Malters**  
Zeughausstrasse 5  
Postfach 44  
6102 Malters  
Telefon 041 499 90 51  
Fax 041 499 90 57

**Laden Wolhusen**  
Entlebucherstrasse 31  
6110 Wolhusen  
Telefon 041 490 40 85  
Fax 041 490 40 69

**Landwirtschaft**  
Bestellbüro  
Telefon 041 499 90 50  
Fax 041 499 90 59

**AGROLA**   
Tankstelle Malters  
Tankstelle Littau

**Laden Horw**  
Technikumstrasse 1  
6048 Horw  
Telefon 041 340 58 68  
Fax 041 340 58 36

**Laden Littau**  
Bodenhof 5  
6014 Littau  
Telefon 041 250 04 41  
Fax 041 250 04 43



Zeughausstrasse 5, Postfach 44, 6102 Malters  
Telefon 041 499 90 50, Fax 041 499 90 57  
E-Mail: info@agro-center.ch • www.agro-center.ch

## UFA Rollrasen

### UFA-Samen Verlege-Tipps

#### Bodenvorbereitung

Das Planum muss dem Verwendungszweck entsprechend vorbereitet werden. D.h., der Boden muss gut abgesetzt, feinkrümelig, eben und ohne "Verunreinigungen" sein. Vor der Verlegung ist das Ausbringen eines Rasenvolldüngers (z.B. 50 g pro m<sup>2</sup> BELLMONT PARK oder 70 g pro m<sup>2</sup> Expert Herbst) zu empfehlen. Der Dünger sollte Idealerweise leicht in die Rasentragschicht eingearbeitet werden. Der Einsatz von 100 g pro m<sup>2</sup> Bio Denit verbessert das Anwachsen und den Wasserhaushalt.

Unmittelbar vor dem Verlegen ist die Rasentragschicht an der Oberfläche mit einem Rechen etwa 2 cm tief aufzurauen. Der Untergrund muss erdfeucht und abgesetzt und trittfest sein.

#### Verlegen

Der Rollrasen sollte nach der Abholung / Lieferung ohne jegliche Zwischenlagerung sofort innerhalb eines Tages verlegt werden.

Bei einer Zwischenlagerung (z.B. über Nacht) sollte die Stapelhöhe nicht über 80 cm betragen, andernfalls sind die obersten 2 Rollrasen-Lagen zu entfernen, damit die unteren Rollen nicht warm werden.

Den Rollrasen unbedingt im Schatten deponieren; zur Abdeckung nur luftdurchlässige Materialien (keine Folien) verwenden.

Rollrasen soll fugendicht und ohne Überlappungen verlegt werden.

Das Verlegen erfolgt im Verbundsystem, sodass die Kopfenden der Rasenstücke versetzt liegen. An Ecken und Kanten überstehendes Material mit einem scharfen Messer entfernen.

Durch die Verlegearbeiten darf die Ebenföächigkeit der Rasentragschicht nicht gestört werden. Weder die Rasentragschicht noch der verlegte Rasen dürfen daher betreten werden. Es sind geeignete Bretter (z.B. Bauschalbretter) auf den bereits verlegten Rasen aufzulegen. Über diesen Bretterweg können die Verlegstellen erreicht werden, ohne Spuren zu hinterlassen. Empfehlenswert ist auch das Tragen von Schuhen mit flachem Sohlenprofil, insbesondere in jenen Fällen, in denen ein Betreten der Tragschicht nicht vermieden werden kann, z.B. bei Aufräumen der Rasentragschicht vor dem Verlegen.

#### Bewässerung

Nach dem Verlegen sollte der Rasen mit einer leichten Handwalze diagonal angedrückt werden, um Hohlräume zwischen Planum und Grasnarbe zu beseitigen. Richtiges Bewässern ist Voraussetzung für gutes Anwachsen. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß während dem Verlegen von Fertiggrasen die verlegten Rasenflächen Zug um Zug sofort (am besten von Hand) bewässert werden.

**Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der Landi Läden gerne zur Verfügung.**